

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.12. 2017 г.

с. Алтайское

№ 1935

Об утверждении Плана по ремонту  
дорог на 2018 г. на территории  
муниципального образования Алтайский район

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации", Уставом муниципального образования Алтайский район  
Алтайского края,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План по ремонту дорог на 2018 г. на территории  
муниципального образования Алтайский район (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  
Председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и связи,  
ЖКХ и дорожному хозяйству Администрации Алтайского района  
О.Н. Миронову.

Глава Алтайского района

С.В. Черепанов

Согл: С.А. Плаунов

Исп: В.А. Тырышкин

План по ремонту дорог на 2018 г. на территории Алтайского района.

№ п/п	Вид работ, год выполнения	Объем работ
1	с. Алтайское ул. Зелёная	<p>Планировка верха покрытия механизированным способом — 8400 м<sup>2</sup>.;            Разработка грунта бульдозером с перемещением на 50 п.м.-1100 м<sup>2</sup>.            Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы- 1800 м<sup>3</sup>.            Уплотнение грунта катками-1800 м<sup>3</sup></p>
2	с. Алтайское ул. Плетнева	<p>Профилировка верха покрытия механизированным способом — 1800 м<sup>2</sup>.;            Установка металлической водопропускной трубы диам. 1 м. длиной 8 п.м.- 2 шт.            Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы -680 м<sup>3</sup>.            Уплотнение грунта катками-680 м<sup>3</sup></p>
3	с. Алтайское, ул. К.Маркса ремонт участка дороги с устройством тротуара в районе АСОШ № 2 протяженность 481м	<p>ТРОТУАР: срезка слабого грунта -188м<sup>3</sup>; погрузка грунта экскаватором с вывозкой в отвал на 8 км. -188 м<sup>3</sup>; Отсыпка земляного полотна с доставкой на 8 км.-1220 м<sup>3</sup>; устройство основания из ЩГПС С-10 толщиной 15 см-982,5 м<sup>2</sup>; установка металлической водопропускной трубы Д-0,3 м длиной 3 м -4 шт.; удлинение металлической водопропускной трубы Д-1,2 м 3 п.м.; удлинение металлический водопропускной трубы Д-0,6м -6 п.м.; установка бордюрного камня Бр100-390 п.м.; устройство покрытия на тротуаре из горячего а/б тип Г-Зей толщиной 4 см. -786 м<sup>2</sup>; укрепление обочин ЩГПС С-10 толщиной 4 см-196,5 м<sup>2</sup>; устройство крышек и люков смотровых колодцев и корректировка высоты-3шт. Перенос ЛЭП 10 кВт.-169 п.м.; устройство искусственной неровности из а/б толщиной 6см.18м<sup>2</sup>.  <b>ПАРКОВКИ ПРИМЫКАНИЯ:</b> фрезеровка существующего покрытия толщиной 5см. с вывозом в бурт 5 км. -200 м<sup>2</sup>; устройство выравнивающего слоя и горячего пористого а/б марки2 -10 т.; Устройство основания из ЩГПС С-10 толщиной 15 см.-626,4 м<sup>2</sup>; устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/б тип Б-Зей толщиной 6см.-642 м<sup>2</sup>; укрепление обочин ЩГПС С-10</p>

		толщиной 6 см.-100 м2; устройство водоотводного лотка из а/б толщиной 6 см.-10м2.
4	с. Алтайское, ул. К. Маркса до ул. Нагорная, примыкание к ул. Партизанская	<p>Профилировка верха покрытия механизированным способом-3225,6 м2; очистка кюветов экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и вывозкой в отвал на 5км. -425 м3; установка металлической водопропускной трубы Д-620мм длиной 6 п.м.-2шт.;отсыпка земляного полотна грунтом с доставкой на 8 км.; устройство основания из ЩГПС С-10 толщиной 12 см-2328 м2; подгрунтовка битумной эмульсией -1977 м2; устройство выравнивающего слоя из горячего а/б ср. толщиной 6 см-131/19 м2/т;устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/б Б-Зей толщ.6 см.-1940м2;укрепление обочин ЩГПС С-10 толщ. 6 см. -403,4 м2.</p> <p>ПРИМЫКАНИЯ: рытье прогала экскаватором-28 м3; установка металлической водопропускной трубы Д-620мм-12 п.м.; установка водопропускной трубы Д-620мм-14 п.м.; устройство основания из ЩГПС С-10 толщиной 15 см.-354 м2; подгрунтовка битумной эмульсией-295м2; устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/б тип Б-Зей толщиной 6 см-295м2; укрепление обочин ЩГПС С-10 толщиной 6 см-59м2.</p>
5	с. Алтайское, ул. Алтайская протяженность 1282 м.	<p>Кирковка существующего покрытия и основания толщиной 8см-6410/512,8м2/м3; профилировка верха покрытия механизированным способом-3225,6м2; разработка слабого грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы-1020 м3; вывозка слабого грунта на 5 км-1632 т.;очистка кюветов экскаватором-110м3.; отсыпка верха земляного полотна грунтом с доставкой 8км. -5635,2 м3. демонтаж существующей чугунной трубы с вывозкой на 8 км -3,5т.;установка металлической водопропускной трубы Д-0,8м -1шт.; укрепление откосов и русла скальной наброской-15м3; рытье прогала-18 м3. Укрепление обочин ЩГПС С-10 толщиной 15 см-8461,2м2;</p> <p>ПРИМЫКАНИЯ: устройство основания из ЩГПС С-10 толщиной 15 см-444м2; устройство покрытия из органно-минеральной смеси -370м2; укрепление обочин ЩГПС С-10 толщиной 7 см -74м2</p>
6	с. Алтайское ул. Садовая от дома № 1 до дома№ 10 и от дома №10 по ул. Садовая до дома № 46а ул. 3. Космодемьянской включительно.	Кирковка существующего покрытия, укладка водопропускной трубы в районе дома № 8 по ул. Садовая. Устройство покрытия из органно-минеральной смеси

